
WARMDACH - INTENSIV BEGRÜNT, KLASSISCHER AUFBAU, ABDICHTUNG - KUNSTSTOFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN



ZUM BEHEIZEN DES ABLAUFES KANN DAS BEGLEITHEIZUNGSSET HL156 MIT SELBSTREGULIERENDER WÄRMEQUELLE ZOW DES ABLOUFES KNIN DAS BEGLEITHEZONGSSEN HELTON WIT SELBSTRESOUERIODEN WARMEQUELLE AVMY/M, 230V (12-14W HEIZBAND) VERWENDET WERDEN. (DIE WÄRMEDÄMMUNG MIT INTEGRIERTER HEIZUNG WIRD AUF DEN ABLAUFKÖRPER AUFGESETZT) EMFFOHLENES KERNBOHRUNGSMASS IST GLEICH Ø220mm, Z220x220mm.
BEI DER VERLEGUNG DES ABLAUFES IST DARAUF ZU ACHTEN DAS DER DICHTFLANSCH ALS TIEFSTER ENTWÄSSERUNGSPUNKT POSITIONIERT IST, DAHER EMPFEHLEN WIR DIESEN CA.1cm UNTER DEM GEFÄLLSBETON ZU

UM KONDENSWASSERBILDUNG ZU VERMEIDEN IST FÜR EINE BAUSEITIGE WÄRMEDÄMMUNG DES ABLAUFES ZU SORGEN.

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GFFÄLLEBETON
- SEPARATIONS UND DILATATIONSSCHICHT
- DAMPESPERRE
- WÄRMFDÄMMUNG
- 6 SEPARATIONS- UND DILATATIONSSCHICHT
- ABDICHTUNG KUNSTSTOFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
- 8 SEPARATIONSSCHICHT
- DRÄNAGESCHICHT
- 10 RETENTIONSCHICHT
- 11 FILTERSCHICHT
- VEGETATIONSSCHICHT ÜBER 200 mm
- 13a DACHABLAUF HL3100TK MIT DICHTFLANSCH
- 13b ISOLIERGARNITUR HL8300.0 OHNE FOLIE, UNIVERSELL FÜR GLATTE DACHFOLIENSYSTEME. (alt. HL8300.P - BEI VERWENDUNG VON PVC BAHNEN)
- 13c FROSTSICHERE GERUCHSSPERRE HL05100.4E (NICHT IM LIEFERUMFANG VON HL3100TK)
- 14 AUFSTOCKELEMENT HL8500 MIT DICHTFLANSCH (VERLÄNGERUNG MIT AUFSTOCKELEMENT HL3400)
- 15 ZUSCHNITT FÜR BAUSEITIGE DICHTMANSCHETTE, SIEHE UNTER PUNKT "ZUBEHÖR"
- 16 ENTWÄSSERUNGSRING HL150
- 17 AUFSTOCKELEMENT HL3400
- FLACHER LAUBFANFKORB HL151 (NICHT IM LIEFERUMFANG VON HL3100TK)
- SCHUTZSCHICHT 19
- KIESKRANZ 20
- 21 MONTAGESCHAUM
- WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG 22
- ARI ALIFI FITLING 23
- 24 FREIEN RAUM MIT MINERALWOLLE AUSFÜLLEN